



**BEZI KÖZSÉG**  
**POLGÁRMESTERE**  
9162 Bezi, Szabadság u. 59.

**20/2020. (XII.4.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva

Bezi Község Önkormányzata **megrendeli a Mil-Vill Mérnökiroda** (9300 Csorna, Tatra u. 5.) **vállalkozótól** a tulajdonát képező **9162 Bezi, Szabadság u. 59. szám alatti épület kiefeszültségű villamos hálózatának** új 2x3F légekábeles csatlakozású mérőhelyének **szabványos kivitelezését**, teljeskörű E-ON ügyintézésel. Új mért fővezeték és tűzeseti főkapcsoló(k) kialakítását, H-tarifá előkészítését a határozat 1. számú mellékletét képező árajánlat alapján 386.000 forintért (Áfa értéke 0 %).

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Czippán Gergely polgármester

Bezi, 2020. december 4.



## Árajánlat

Új szabványos légkábeles csatlakozású mérőhely kivitelezése, teljeskörű e-on ügyintézésel

Bezi Község Önkormányzata

Vállalkozó	Vevő
<b>Mil-Vill Mérnökiroda</b> Cím: 9300 Csorna, Táttra u. 5. Telefon: +36 20 417 2004 E-mail: zoltan.milus@gmail.com Adósz.: 69395402-1-28 Banksz.: 10403318-68515552-53531035	<b>Bezi Község Önkormányzata</b> Cím: 9162 Bezi, Szabadság utca 59. Telefon: +36 20 927 0066 E-mail: polgarmester@bezi.hu Adósz.: - Bankszámlaszám: -
<b>Ügyintéző: Milus Zoltán</b> Telefon: +36 20 417 2004 E-mail: zoltan.milus@gmail.com	<b>Ügyintéző: Czippán Gergely</b> Telefon: +36 20 927 0066 e-mail: polgarmester@bezi.hu
<b>Hivatkozási szám: MZ-201004</b> <b>Dátum: 2020.11.26.</b>	<b>Hivatkozási számuk: telefonos megkeresés</b>

Köszönettel vettük megkeresését, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Sorsz.	Megnevezés	Nettó egységár (HUF)	Mennyiség (db)	Nettó össz. ár (HUF)
1.	Új 2x3F két tarifás légkábeles csatlakozású szabványos mérőhely kivitelezése, teljeskörű e-on ügyintézésel. Tűzeseti főkapcsoló(k) beépítése. H-tarifa előkészítése	318.000,-	1	318.000,-
2.	Új mindennapszaki mért fővezeték kiépítése lépésálló gégecsőben (padlástéren keresztül), a meglévő lakáelosztóig. A Polgármesteri Hivatal és a Posta villamos hálózatának összevonása.	68.000,-	1	68.000,-
<b>Nettó fizetendő összeg (HUF):</b>				<b>386.000,-</b>

Az árajánlat részletes műszaki tartalma lentebb olvasható az **1. számú mellékletben**.

**Ajánlatunk érvényessége: 30 naptári nap**

**Teljesítési határidő:** Az ajánlat írásos elfogadását követően a megrendelővel történő megbeszélés alapján.

A munkavégzés(ek) pontos időpontjairól előzetesen egyeztetünk a megrendelővel telefonon, vagy email-en keresztül.

Az ajánlat elfogadása esetén **2020. december 31.-ig** az árajánlatban részletezett mérőhely kivitelezési munkálatokat teljesíteni tudjuk. A munka befejeztével egyúttal azonnal elindítjuk az eon ügyintézését, de az új mérőhely légkábeles csatlakozóvezetékekének kiépítését és a mérőórák áthelyezését a hálózati engedélyes (eon) nagy valószínűséggel már csak **2021 év** elején fogja végrehajtani.

A vállalkozó **AAM** azaz alanyi adómentes, így az **ÁFA** értéke **0%**.

**Fizetési mód:**

- készpénzben a munka befejezése után, vagy
- 8 napos banki átutalási határidővel.

Az árajánlatban szereplő összeg magában foglalja az anyagköltséget és munkadíjat egyaránt.

Az anyagköltség tartalmazza – az anyagok beszerzési költségén túl a helyszínre szállítás költségét, a szükséges tárolási költségeket – esetleges anyagigazgatási költségeket, – az átlagos veszteségeket, továbbá a kiegészítő anyagok, segédanyagok költségét is.


A munkadíj magában foglalja – a bérköltséget, – illetve azokat a költségeket melyek nem szerepelnek a közvetett költségek között, például a rezsianyagok és eszközök költségét, a tervezett nyereséget és a kockázati költséget.

A helyszíni ismeretlen hálózat feltárása során előjövő rejtett hibák, eredeti elképzelés szerinti kivitelezési nehézségek esetén többletköltségek merülhetnek fel, melyet természetesen a megrendelővel egyeztetünk.

Reméljük ajánlatunk megegyezik az Ön elképzeléseivel és várjuk megrendelését.

Csorna, 2020. november 26.

Mil-Vill Mérnökiroda  
Milus Zoltán e.v.  
9300 Csorna, Tátra u. 5.  
Adószám: 69395402-1-28  
Nyilvántartási szám: 53120724



Milus Zoltán  
okl. villamosmérnök  
villamosipari vállalkozó  
vill. tervező és felülvizsgáló

1. melléklet

## MŰSZAKI TARTALOM

**Tárgy:** 9162 Bezi, Szabadság utca 59. szám alatti épület kifestésű villamos hálózatának új 2x3F légkábeles csatlakozású mérőhelyének szabványos kivitelezése, teljeskörű e-on ügyintézés. Új mért fővezetékek és tűzeseti főkapcsoló(k) kialakítása, H-tarifa előkészítése.

### MÉRŐHELYI MUNKÁLATOK

A vállalás keretében elvégezzük az épület új légkábeles betáplálású mérőhelyének teljeskörű szabványos (MSZ-447:2019) kivitelezését (új mérőhely kiépítését), valamint a hozzá kapcsolódó e-on ügyintézés (plomba bontás, regisztrált szerelői ügyintézés...stb.).

A munka során az épület utcafrontra merőleges belső oldalfarára (az épület sarka és a bejárat közti részre – ahova megbeszéltük) kiépítésre kerül egy e-on rendszerengedéllyel rendelkező 2x3F kéttarifás álló kivitelű fogyasztásmérő szekrény. A mért- és méretlen fővezetékek falba süllyesztve, a fogyasztásmérő szekrény falra szerelt kivitelben lesz beépítve. A méretlen fővezeték becsatlakozása szabadvezetékes, falihorgon keresztül. A mérőhely alatt (a beton járdát átfúrva) telepítésre kerül egy 2m hosszú tűzihorganyzott földelőszonda. A hálózati engedélyestől megigényelendő teljesítmény 3F 3x20A (amely később minden további nélkül bővíthető) mindennapszaki tarifa + a hőszivattyú(k) és klímák kiépítését követően a teljesítmény-igénynek megfelelő H-tarifa. Az ár a mérőhely kivitelezésén és a helyszínen történő telepítésén kívül a teljeskörű e-on ügyintézés (igénybejelentés beadása, e-on szerződések átvétele – átadása, helyszíni szerelés egyeztetése az e-on szerelőkkel, kosaras autó időpont egyeztetés...stb.) díját is tartalmazza. Az új mérőhelynél kialakításra kerül az épület feszültségmentesítésére szolgáló tűzeseti főkapcsoló is. Kiépítjük az új mérőhelytől induló új mért fővezetékek nyomvonalát a meglévő elosztóig. Ezek a padlástéren keresztül futnak majd lépésálló védőcsőbe szerelve.

Az árajánlatban szereplő ár csak a műszaki tartalomban részletezett villamos munkákra vonatkozik és nem tejed ki más az ingatlanhoz kapcsolódó helyiségekre és épületrészek villanszerelésére (pl. melléképület, gazdasági épületek, stb.)

A jelenleg részletezett kéttarifás megoldással (mindennapszaki + H-tarifa) a Polgármesteri Hivatal és a Posta villamos hálózatát össze kell vonni. Ez azt jelenti, hogy a Posta mindennapszaki mérőjét meg kell szüntetni és a Posta villamos hálózatát is az új mérőhely mért fővezetékeire átkötetni. Ha a továbbiakban szükség van a Posta villamos fogyasztásának mérésére, akkor ezt egy belső (nem e-on-os) almérővel meg lehet valósítani.

Az egyes munkálatok az épület vakolatát és egyéb épületszerkezeti elemeit (válaszfalak-, főfalak átfúrása, vésése, horonymarása, földem áttörések, tetőszerkezet...stb.) roncsolással érinthetik. Ezek teljes helyreállítása (vakolása, festése...stb.) nem a villamos kivitelező vállalkozó feladata. Ezek helyreállítását külön erre szakosodott szakemberrel (kőműves, festő, burkoló...stb.) kell elvégeztetni